

Ürbő bekötő út felújítása buszfordulóig ~540 m hosszban.

1. Meglévő burkolat bontása közút csatlakozásnál és tervezett végpontokon
80 m²
2. Meglévő burkolat vágása teljes hosszban széleinél és csatlakozásoknál.
1100 fm
3. Bontott anyag elszállítása 5 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül
102 m³
4. Süllyesztett szegély készítése minden munkával együtt
1080 fm
5. Meglévő kátyúk és szétbomlott burkolat kikátyúzása AC11 kötő jelű aszfalttal, aszfaltozás előtt
15 m³
6. Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC11 kopó jelű aszfalttal 5 cm vtg-ban.
94,5 m³
7. Padka készítése 1-1 m szélességben, 20 cm vtg-ban 0-25 murvából
1080 m²
8. Fakivágás, tuskó kiszedés, amennyiben szükséges
? db
9. Meglévő árkok profilozása, rendezése, amennyiben szükséges
? fm