

Somogyi Béla

Feladó: Máté Gugyerás <gmconstructkft@gmail.com>
Küldve: 2019. szeptember 26. 18:35
Címzett: Polgármester
Tárgy: Re: Árajánlat_Bugyi_étkezde_légtechnikai_felújítására

Tisztelt Somogyi Béla Úr

Sikerült egy kis időt fordítanom az árazásra, igyekszem logikailag sorrendbe tenni, hogyan érdemes szerintem végére járni az ázásnak és az elégtelen szellőzésnek:

0. szűrő cseréje 10.000 Ft + ÁFA / db
1. befűtés ellenőrzése, hidraulika ellenőrzése, ventilátorok ellenőrzése 10.000 Ft + ÁFA / rendszer
2. vizesedés felkutatása bontással 5.000 Ft + ÁFA / rendszer
3. kondenzvíz elvezetése 30.000 Ft + ÁFA / elszívási pont (átalakítással jár)
4. légszelepek cseréje anyag és munkadíj együtt 5.000 Ft + ÁFA / db
5. hőszigetelés javítása anyag és munkadíj együtt 175.000 Ft + ÁFA / rendszer
6. légtechnikai rendszer be szabályozása 100.000 Ft + ÁFA / rendszer
7. ventilátor cseréje - ezt egyenlőre még nem tudom beárzni, de lehet nem is lesz rá szükség

A kőműves javítási, festési munkákat nem tartalmazza az ajánlat, mint ahogy az esetleges villanszerelési munkákat sem. Továbbá egyéb az itt fel nem tüntetett munkákat anyagokat sem.

Amennyiben ajánlatunk elnyeri tetszését a munkák megkezdését leghamarabb az október 7-i héten tudjuk megkezdeni.

Kérdése esetén továbbra is készséggel állok rendelkezésére elérhetőségeimen.

--
Üdvözlettel
GM Construct Kft

Gugyerás Máté
2370 Dabas, Tölgyfa utca 1.
+36 30 645 6012

Máté Gugyerás <gmconstructkft@gmail.com> ezt írta (időpont: 2019. szept. 25., Sze, 20:38):
Tisztelt Somogyi Béla Úr

A mai napon bejárt konyha és étkezde légtechnikai felújításának alábbi költségtételeit fogom Önnek összeállítani a napokban:

- légtechnikai rendszer hőszigetelésének javítása (szükség esetén a jelenlegi bontásával), különös tekintettel a fűdémáttörésekre
- légtechnikai be szabályozás mind a befűjt, mind az elszívott oldalon
- légszelepek cseréje a szükséges helyeken (pl.: ahol a szinterezés hiányos)
- a vizesedés felkutatása bontással, szükség esetén a kondenzvíz elvezetésének kialakítása minden légszelepnél
- befűtés hőcserélőjének ellenőrzése, hidraulika oldal ellenőrzése, kazánházi oldalon
- ventilátorok működésének ellenőrzése működés közben, egyenlőre megbontás nélkül. Ventilátor kiváltására javaslatot tétel.

--
Üdvözlettel
GM Construct Kft

Gugyerás Máté
2370 Dabas, Tölgyfa utca 1.
+36 30 645 6012



Mentes a vírusoktól. www.avg.com