

## Árajánlat, Tájház járda építés

Munkadíj			
Szegély/térkő bontás	1	25.000	25.000
Szegélykő	29 m	2.100	60.900
Térkövezés	21.5 m <sup>2</sup>	5.500	118.250
(földkiszedés + murva bedolgozás+ alátéthomok terítés + térkő lerakás)			
Sítt szállítás	3 fuvar	5.000	15.000
Sítt lerakás	5 t	1.300	6.500
			225.650

Anyagdíj			
Szegélykő	29 m	650	18.850
Sóder	2 m <sup>3</sup>	3240	6.480
Cement	5 q	3.465	17.325
Murva	8t	3200	25.600
0,4-es homok	1 m <sup>3</sup>	1.800	1.800
			70.055

Nettó összeg	295.705 Ft
Áfa összege	79.840 Ft
Bruttó összeg	375.545 Ft

2019.12.17.

**Kő-Kövön Kft.**  
 2370 Dabas,  
 Szent István tér 1. C ép. 1.em. 1.  
 Adósz.: 27118423-2-13  
 Cégj.sz.: 13-09-202701